

AUFBAUTEN

DE1 Regeldecke

1,50 cm Belag
7,00 cm Heizestrich
3,00 cm Rolljet ALU kaschiert
0,002 cm PE-Folie verklebt
6,50 cm Styroporschüttung
20,00 cm STB-Decke
1,00 cm Innenputz

DE2 Regeldecke auskragend

1,50 cm Belag
7,00 cm Heizestrich
3,00 cm Rolljet ALU kaschiert
0,002 cm PE-Folie verklebt
6,50 cm Styroporschüttung
20,00 cm STB-Decke
16,00 cm EPS-F Fassadendämmplatte
0,50 cm Systemputz

FU1 Fundamentplatte

1,50 cm Belag
7,00 cm Heizestrich
3,00 cm Rolljet ALU kaschiert
0,002 cm PE-Folie
3,50 cm Styroporschüttung
25,00 cm STB-Fundamentplatte
10,00 cm XPS-Dämmplatten
5,00 cm Sauberkeitsschicht

TW1 Wohnungstrennwand

1,00 cm Innenputz
17,00 cm HLZ-Ziegel KZM ($\geq 150\text{kg/m}^2$)
3,00 cm Trennlage
17,00 cm HLZ-Ziegel KZM ($\geq 150\text{kg/m}^2$)
1,00 cm Innenputz

TW2 Kellertrennwand

1,00 cm Innenputz
20,00 cm STB-Wand
3,00 cm Trennlage
20,00 cm STB-Wand
1,00 cm Innenputz

DA1 Dach

5,00 cm Kies
0,50 cm Vlies
1,50 cm Abdichtung
2,00-11,00 cm Gefälledämmung i.m.
18,00 cm EPS
Dampfbremse
20,00 cm Stahlbetondecke

KW1 Kelleraußenwand

12,00 cm XPS-Perimeterdämmung
Abdichtung EKV5
25,00 cm Stahlbeton
1,00 cm Innenputz

AW1 Außenwand

0,50 cm Systemputz
16,00 cm EPS-F Fassadendämmplatte
25,00 cm Hochlochziegel
1,00 cm Innenputz
